100年專門職業及技術人員高等考試建築師、技師、第2次 食品技師考試暨普通考試不動產經紀人、記帳士考試試題

代號:3801 頁次:12-1

笲 別:高等考試 科:建築師 類

科 目:建築構造與施工

考試時間:2小時

座號:

※注意:(一)本試題為單一選擇題,請選出一個正確或最適當的答案,複選作答者,該題不予計分。

□共80題,每題1.25分,須用2B鉛筆在試卡上依題號清楚劃記,於本試題上作答者,不予計分。

(三)禁止使用電子計算器。

當建築工程混凝土以飛灰取代水泥摻用時,在施工上應特別注意的現象爲何?

(A) 坍度損失很快

(B)混凝土初期水合熱很高

(C)混凝土初期強度較低

(D)吸水性很高

一般建築工程之水電施工圖上標示之水管管徑,係指下列何者?

(A)管壁內側直徑

(B)管壁內側半徑

(C)管壁外側直徑 (D)管壁外側半徑

近年來有自充混凝土(SCC)的發展,此種混凝土對高樓建築最主要的功能爲何?

(A)降低建築之施工成本


(B)縮短施工之工期


(C)增淮施工之安全

(D)改善鋼筋太多所致之混凝土澆置困難問題

4 下圖混凝土坍度試驗結果為兩者下降高度相同但形狀不同,何者品質較佳?

- (A) A 混凝十
- (B) B 混凝土
- (C) A 混凝土及 B 混凝土品質相同
- (D)無法判別





- 相片中的混凝土車阻構造產生龜殼狀裂紋,屬於何種因素造成?
 - (A)海砂氯離子
 - (B)鹼骨材反應
 - (C)硬固乾縮
 - (D)受張力變形破壞



- 依據建築技術規則中有關綠建築基準,綠建材要求之性能不包括下列何者?
 - (A) 生態性
- (B)再生性
- (C)健康性
- (D)舒適性

- 下列何種構材因溫度所產生的變形最大?
 - (A) 木材
- (B)鋁材
- (C)鋼材
- (D)紅磚


8 下圖所示 H 型鋼尺寸之表示方法爲下列何者?



(B) $H \times B \times t1 \times t2$

 $(C)H\times t1\times B\times t2$

(D) $B \times t1 \times H \times t2$



9 下列何者不屬於鋼構造設計拉力構材時應考量之事項?

(A)全斷面之挫屈

(B)全斷面之降伏

(C)淨斷面之斷裂

(D)淨斷面之變形

10 三明治式隔間牆構造,在面材相同,心材厚度相同條件下,何種心材之防火性能較佳?

(A)玻璃棉

(B) 岩棉

(C)保麗龍板

(D)鑽泥板

11 一般而言,下列何種建築裝修材料其耐燃性能最差?

(A)粒片板

(B)氧化鎂板

(C)矽酸鈣板

(D)石膏板

12 依據 CNS 之標準磚, 半 B 磚牆雙面粉刷 10 mm 後, 牆身的厚度應爲多少?

(A) 110 mm

13

(B) 130 mm

(C) 220 mm

(D) 230 mm

裝修用之夾板或木心板,其在健康建材評估上之問題點爲何?

(A) 膠合劑會釋放游離甲醛 (HCHO)

(B) 膠合劑會釋放二氧化碳

(C)使用木料易燃燒

(D)使用木料易腐朽


14 下圖箭頭所指焊接部位 a 之名稱爲何?

(A) 腳長

(B)喉厚

(C)焊線

(D)焊道



15 依據建築技術規則中有關防火構造建築物之規定,其防火區劃之牆壁、樓地板與防火門窗等防火設備,至少須具有多少小時之阻熱性?

(A) 半小時

(B)一小時

(C)二小時

(D)三小時

16 下列有關混凝土構材潛變(Creep)的敘述,何者不正確?

(A)混凝土構件中粒料(粗骨材)使用的比例越高,發生潛變的機會越大

- (B) 在相同水灰比條件下,使用高爐水泥之混凝土的潛變量比使用一般水泥的潛變量稍大
- (C)混凝土的潛變與水灰比成正比的原因在於水化作用過程中,多餘的水分在混凝土硬化後形成微細 孔隙
- (D)乾縮率越小的混凝土構件,其潛變率越小
- 17 下列何者不是白蟻滋生的條件?

(A)有充足的光線

(B)有少量的空氣


(C)有供作爲養分之材質 (D)有適當的溫濕度

18 有關鋼骨構造防火被覆之敘述,下列何者較不恰當?


(A)中高層建築物,柱梁的防火被覆,低樓層的噴附厚度較高樓層的噴附厚度大

- (B)樓板的鋼製折板均須有防火被覆噴附施作
- (C)濕式噴附工法,厚度大時必須分兩次施作
- (D)加網噴附可以增加防火被覆性能的可靠度

19 下列何者爲外牆窗台較正確的作法?(圖之左邊爲室內側,右邊爲室外側)



- 下圖中之柱腳構造屬於何種接合形式?
 - (A)簡支
 - (B)鉸接
 - (C)剛接
 - (D)滾接



- 下列有關鋼筋混凝土造平屋頂的隔熱改善作法,何者效果最佳? 21
 - (A)塗佈 3 mm 厚的隔熱漆

- (B)密接佈放空心磚(標準規格,磚面水平)
- (C) 覆土 30 cm 的花圃,密植常綠植物
- (D)鋪設3 cm 厚的隔熱磚
- 乾式石材構法中,石材背面以環氧樹脂貼上玻璃纖維的最主要功能在於: 22
 - (A)防範石材破裂時造成掉落


(B)防止填縫污染

(C)減緩熱橋現象與結露


- (D)防止白華現象的發生
- 下列敘述何者不是鋼筋混凝土柱箍筋的主要功能? 23
 - (A)促進鋼筋與混凝土間握裹能力
- (B)確保混凝土保護層厚度


(C)防止柱身的側向爆裂

- (D)防止柱身的縱向挫屈
- 24 下圖所示之帷幕牆變形狀況會發生在何種繫結設計?




帷幕牆變形示意圖






■:固定

4:滾軸





- 25 有關鋼結構之構材表面處理及塗裝,下列敘述何者錯誤?
 - (A)密閉空間之內露面不塗裝

(B)表面噴砂處理環境宜在大氣相對濕度 85%以下


(C)摩阻式高強度螺栓接合面應塗裝

(D)未經表面處理之鋼材,其表面銹蝕程度分爲四級


26 下圖所示之構造作法,那幾項具有加強磚造之作用?



- (B)全部皆無
- (C)除 c 外其餘皆有
- (D)僅 d 具有



- 27 依內政部之建築物磚構造設計及施工規範,磚造結構牆體的開口規定,下列何者正確?
 - (A)結構牆開口超過一公尺者,開口部上緣楣梁得改爲平拱或弧拱
 - (B)結構牆開口上方楣梁伸入牆體長度,不得大於二十公分
 - ©單片牆壁牆身開口長度之總和,不得超過該牆身長度二分之一
 - (D)各層樓牆壁開口長度之總和,不得超過該層樓牆身長度總和四分之一
- 28 圖示之日式木地艦,其續接(缺口對接)方式,一般作法皆採何者?




29 如圖所示金屬浪板屋頂工程中,固定浪板的位置,何者較恰當?

(A)A 及 B


(B)A 及 C

(C)B 及 C


(D)A、B、C 三處均可




- 30 如圖所示教室內裝,那個部位的光「反射率」需求最高?
 - (A) 天花板
 - (B)黑板
 - (C)牆體
 - (D)地板




- 31 下圖所示之木構造牆體爲何種構法?
 - (A)傳統閩南式



- 32 有關剛構架 (rigid frame) 與鋼桁架 (steel truss) 的敘述何者錯誤?
 - (A) 剛構架的結點採用剛接 (rigid joint)
 - (B)鋼桁架的結點一般假設爲鉸接 (pin)
 - (C)鋼管桁架施工時常採焊接,故構件在結點常有強制性變形
 - (D)剛構架及鋼桁架之構件均以承受軸力爲主
- 33 如圖所示爲木質集成材建造之防火構造建築物的主要構造接合部,下列敘述何者正確?




- (A) A 圖之鐵件採隱藏於木構件內爲正確作法
- (C) A 圖所有結合鐵件均可改爲外露作法




- (B) B 圖之鐵件採部分外露爲正確作法
- (D) B 圖所有結合鐵件均可改爲外露作法

- 超大跨距空間的屋頂採用之構造及其特徵描述配對,下列何者最不恰當?
 - (A)採梁構造,應力隨跨度增加,梁斷面增加
 - (B)採拱構造,不同拱高之設計,側向力相同
 - (C)採張弦梁構造,可設計成較低拱高較小斷面
 - (D)採桁架構造,可導入預力系統,以減少桿件所受的張應力
- 35 水土保持工法採石砌護坡時,下列敘述何者錯誤?
 - (A)護坡基礎應砌築於岩盤或原硬實之基地上
 - (B)坡背填實之礫石、粗砂級配及土壤等應與砌築護坡同時進行施工
 - (C)護坡下部應多設滲水孔
 - (D)護坡高度為 10 m 時應採漿砌
- 如圖之木造屋架,在屋面靜載重下,那些構件在結構行爲上可以鋼棒來取代木材? 36
 - (A) 構件(1)(3)
 - (B)構件**②**③
 - (C)構件(4)(5)
 - (D)構件**⑤**⑥




下列有關圖示木造偶柱式(Queen-post)桁架之敘述,何者錯誤? 37



- (A)①結點所示螺栓係爲防止屋架人字木與下弦梁產生相對滑動
- (B)②結點常加入斜撐材以增加大跨距之力學穩定度
- (C)③結點爲常用之屋脊構法,可適切結合中脊桁與人字木
- (D) ④結點構法未能有效抵抗地震或強風產生之水平力
- 超過三十五公尺以上之建築物,考慮耐風壓性能,開口裝設平板玻璃,計算玻璃面積A之公式以何者 38 爲宜? $(p: 風壓(kgf/m^2), t: 玻璃板厚(mm), \alpha: 板玻璃種別係數)$
 - (A) $A \le 30\alpha/p$
- (B) $A \le p/30\alpha(t+t/4)$ (C) $A \le 30\alpha(t+t^2/4)/p$
 - (D) $A \le p/30\alpha(t+t^2/4)$

- 39 下圖鋼筋混凝土牆考慮具耐震作用,下列有關開口部配筋之敘述,何者正確?
 - (A) A、B、C 皆非必要
 - (B) A、B 非必要
 - (C) C 非必要
 - (D) A、B、C 皆爲必要




- 40 有關鋼筋混凝土構造之保護層敘述,何者錯誤?
 - (A)使用清水混凝土時,應將保護層厚度酌量增加
 - (B)鋼筋混凝土保護層太厚,易產生龜裂
 - C)牆板設有誘發龜裂之伸縮縫時,伸縮縫之深度可計入保護層厚度
 - (D)保護層之厚度與建築物之耐久性能及防火性能有關
- 41 有關高層建築施工的揚重計畫,下列何者較不適當?
 - (A)起重最大構件重量需確實掌握
 - (B)要預留上揚餘力
 - (C)建物結構體上可設置大型高塔起重機,但需仔細考量爬昇時結構的補強可行性
 - (D) 起重機位置必須設置在工區正中央
- 42 建商欲於某市中心繁華區開發地下六層、地上二十層之辦公大樓。然而其位址屬於砂質土壤地盤且 承載力不足。考量土壤樣態與降低施工噪音、振動對周邊之衝擊,下列何種地盤改良工法最爲適當? (A)砂墊法 (B)生石灰椿工法 (C)灌漿工法 (D)衝擊式砂椿法
- 43 如圖所示之窗框剖面構造,其安裝順序爲何?




 $(B)a \rightarrow c \rightarrow b \rightarrow d$

 $(C)a \rightarrow b \rightarrow c \rightarrow d$

 $(D)b \rightarrow a \rightarrow c \rightarrow d$



- 44 下列有關油毛氈防水工法之現場作業,何者最不適當?
 - (A)屋頂版與女兒牆之角隅處以水泥砂漿粉刷成半徑 5 公分之圓弧
 - (B)防水保護層之伸縮縫位置距女兒牆之粉刷面保持 6 公分之寬度
 - (C)輕質混凝土保護層以伸縮縫分割,每分割單元均分別鋪設鐵絲網
 - (D)油毛氈鋪設施工時,長向重疊寬度為10公分,短向部分為5公分
- 45 紅磚牆的強度除取決於磚塊本身強度外,砌造方法與施工要領影響磚牆結構強度甚大。下列施工敘 述何者正確?
 - (A)分段施作時,鋸齒形接口優於階梯形
- (B)磚塊需泡水但以三分鐘爲限
- (C)每日砌磚的高度以 1.2 m 為限
- (D)牆面需在灰縫砂漿硬化前沖洗
- 46 如圖所示,當水和砂藉由擋土牆的破洞流入基地內而導致牆外側的砂土掏空,引發鄰房沉陷的現象



- 47 下列有關地下開挖擋土工法之敘述,何者有誤?
 - (A)地錨工法適用於開挖面積較大之工程
 - (B)現場施作排椿工法(SMW)因噪音振動小,較適用於都市住宅密集地區
 - (C) 逆打工法因地下之建築構造兼爲擋土設施,較不適用於軟弱地盤之深開挖
 - (D)鋼板椿工法較不適用於卵礫地質
- 48 結構體施工階段,下列何者與基礎上浮現象無關?
 - (A) 開挖擋土用之鋼板椿過早拔除
- (B)施工基地抽水設施故障,地下水位突然上升
- (C)因暴雨影響造成基礎底版面下之水浮力劇增
- (D)不當之開挖或超挖
- 49 下列有關鋼骨建築施工之敘述,何者不適當?
 - (A)梁上緣之剪力釘與鋼承版交疊時,應貫穿鋼承版焊接於鋼骨梁上端
 - (B)採高強度螺栓與焊接並用時,應先行焊接再鎖緊螺栓
 - (C)鋼構假固定時,臨時固定螺栓之數目,應大於原設計螺栓數量之 1/3,且不得少於 2 支
 - (D)以摩阻式高強度螺栓接合之鋼骨接合面,不施作塗裝
- 50 依混凝土工程施工規範之規定,場鑄基樁或地下連續壁混凝土澆置之高度與設計高度之關係爲何?
 - (A) 低於設計頂面 50 cm

(B)與設計頂面相符

(C) 高於設計頂面 30 cm


- (D)高於設計頂面 50 cm
- 51 使用反彈錘(Rebound Hammer)檢測混凝土強度時,下列何者不屬於影響 R 值的現場量測因素?
 - (A)混凝土表面平滑度

(B)混凝十的含水量

(C)混凝土表面溫度

(D)黏著於混凝土表面的裝修材

- 52 下列有關混凝土養護之敘述,何者錯誤?
 - (A)以噴水法(澆水法)進行濕治,若讓混凝土時乾時濕,反而可能產生表面裂痕
 - (B)護膜養護可免除長期供水之工作,並避免因供水中斷或不充分而使混凝土品質降低之危險
 - CI蒸氣養護係提高溫度,以加速水化作用之進行,可得較高之早期強度
 - (D)應用高壓蒸氣養護法,其混凝土乾縮量與採用濕治養護法相同
- 53 如圖所示之梁中央底部鋼板補強工法之敘述,何者正確?




- (A)此種補強方式主要作用在於增加原鋼筋混凝土梁的負彎矩強度
- (B)鋼板與 RC 梁之間的黏結界面應處理成光滑面,而後於 8 小時內灌注環氧樹脂
- (C)鋼板與 RC 梁底間的空隙應注意保持在 5~10 mm,以因應不同材料間的熱脹冷縮
- (D)鋼板與混凝土間空隙灌注環氧樹脂時應注意預留出氣孔,以確保注入之樹脂填滿空隙
- 54 下列有關鋼構造建築物檢驗之敘述,何者不正確?
 - (A)非破壞檢驗可用超音波檢測法或射線檢測法進行
 - (B)焊接作業之自主檢驗由監造人執行,須確認所有使用材料及施工方式符合契約及規範要求
 - (C)鋼構造契約圖說中要求檢驗之焊道,若未指定局部檢驗或抽驗時,應採全面檢驗
 - (D)工廠實施之抗震鋼構接頭與續接之所有全滲透銲,均須進行超音波檢測法或射線檢測法
- 55 下列何者不屬於帷幕牆風雨試驗項目?
 - (A) 氣密試驗 (CNS 13971)

(B)動壓水密試驗 (CNS 13973)

(C)層間變位試驗(CNS 14281)

- (D)單元垂直載重試驗(CNS 13976)
- 56 如圖所示之大跨度鋼骨山形剛構(Gable frame)現場接合位置以在何處較爲合適?
 - (A) A 處
 - (B) B 處
 - (C) C 處
 - (D) D 處




- 57 下列有關外牆張貼磁磚工法之敘述,何者不正確?
 - (A)利用振動工具壓貼磁磚的密貼工法(Impact Tool Method)適用於較大或較重的磁磚
 - (B)改良式壓貼工法(Improved Tool Method)特點在於磁磚背面塗上張貼用水泥砂漿後施作
 - ©馬賽克磁磚貼著工法(Mosaic Tile Application)通常以整才馬賽克張貼於砂漿上
 - (D)模板預貼工法 (Prefabricated Form Method) 常用於預鑄外牆版片
- 58 在鋼筋混凝土建築工程施工時,常見梁版模板拆除後採用再撐的現象,其目的爲何?
 - (A)使混凝土提早達到要求強度

(B)可以在較低之混凝土強度下拆模

(C)降低拆模時構材所受之載重

(D)增加構材強度


- 59 有關內裝工程之作業,何者最不適當?
 - (A)施工輕隔間時,將石膏板以襯墊從地面抬高1公分鋪貼
 - (B)一般室外金屬欄杆扶手,無須考慮熱膨脹伸縮現象
 - (C)石膏板隔間爲了提高隔音性能,以彈性填縫材充填石膏板四周之間隙
 - (D)木地板之施工,一般由房間中央向左右鋪設,利用牆壁邊緣及踢腳板調整伸縮間隙
- 60 下圖梁構件的接續施工,螺栓鎖固順序,何者最爲恰當?
 - (A)一排 a 一排 b 交叉地鎖固
 - (B)先鎖b群,再鎖a群
 - (C)先鎖 a 群,再鎖 b 群
 - (D)無需一定之順序



- 61 有關鋼骨鋼筋混凝土構造(SRC)施工之敘述,下列何者最不恰當?
 - (A)工形梁構件:鋼骨翼版下方的填充性差
 - (B)方形柱構件:柱中心處的填充性差
 - (C)鋼筋配筋不宜貼附於鋼骨
 - (D)梁與鋼筋混凝土樓版一體施作時,梁鋼骨翼版上方樓版應有適當厚度
- 62 下圖中鋼筋混凝土構造柱間或梁間之鋼筋續接部位,以在那一區最爲適當?



- (B)在B區續接
- (C)在 A 區續接
- (D)在任一區續接均可



梁間之柱立面示意圖

柱間之梁立面示意圖

- 63 下列有關工程現場要求的敘述,何者最不恰當?
 - (A) 五噸以上的吊車操作,操作者需領有證照
 - (B)使用壓送機澆置輕量混凝土時,人工輕骨材攪拌前須保持乾燥
 - (C)儲放鋼筋不得直接置於地上
 - (D)粉刷用水泥等儲放應保持乾燥,料袋疊放時應在十袋以下

64 當混凝土澆置於土壤表面時,澆置面之要求爲何?

(A) 原樣保持乾燥即可 (B) 夯實並保持乾燥 (C) 夯實並灑水越多越好 (D) 夯實並加以潤濕

有關鋼構現場焊接所應注意之事項,下列敘述何者錯誤? 65


(A) 相對濕度 90%以上不可進行焊接作業

(B)焊接人員必須經過考試檢定合格,始可從事作業

(C)CO2半自動焊接時應設置防風裝置

(D)現場焊接之焊道檢驗率須達 50%

下列工程網圖之敘述,何者錯誤? 66



- (A)全體工程之最短工期爲 24 日
- (B) C 作業延遲 2 日,對整體時程無影響
- (C) D 作業所需日數,即使減少2日,對整體時程無影響
- (D) E 工程有 2 日之餘裕時間
- 工程品質管制圖(Control Chart)係將同一品質特性之每次檢驗結果,依產生順序標示在一時間座標 67 上,可連成一高低起伏之折線,明白顯示品質變化狀況。下列何種現象不官判定管制圖有異常原因 存在?
 - (A)有任何二點落在管制線以外

(B)所有點都落在管制界限內

(C)連續七點出現在中心線之上邊或下邊

(D)連續八點出現持續上升或下降

- 下列何種施工行爲不屬於「建築物室內裝修管理辦法」之管轄範疇? 68
 - (A) 固著於禮堂或集會空間構造體的天花板,全面翻新爲礦棉天花板
 - (B)集合住宅某單元增設二間以上之居室,形成既有分間牆的變更
 - (C)七層樓建築物之辦公室內部設置 1000 mm 高度的固定隔屏
 - (D)原容納一百八十人的一間大教室,重新以白磚隔間爲三間小型教室
- 所謂生命週期成本分析(Life Cycle Costing)係針對一個項目、系統、設施或產品等各種相關之持有 69 成本,在一特定使用年限及相同時間設定條件下,所進行之經濟評估程序。請問下列敘述中,何者 包括非生命週期成本分析項目?
 - (A)建築師設計監造酬金、營建成本
 - (B)建築物興建貸款利息、建築物運作之能源成本
 - (C)建築物維修成本、建築物殘值
 - (D) 房屋稅、地價稅、建設公司營業稅
- 70 依政府採購法相關規定,工程進行過程中之施工檢驗停留點應由下列何者訂定?

(A)業主工程主辦機關

(B)營建專業顧問

(C)監告人

(D)承包商

71 下列檢查設備及試驗方法,何者與防水工程最無關係?

(A)膜厚測定 (B)灌水試驗

(C)抗刺穿力試驗 (D)脈波穿透混凝土試驗

72

在營建管理上,作業排程後,常需作資源拉平,其意義爲何?

(A)使施工可以使用廉價的資源

(B)使工程的資源需求總量減少

(C)使工程資源之使用在全工期趨於平均

(D)使作業資源使用量減少

- 73 有關室內裝修之施工,下列敘述何者錯誤?
 - (A)依法登記開業之營造業得從事室內裝修施工業務
 - (B)從事室內裝修施工業務者,至少應具有專業設計技術人員及專業施工技術人員資格者各1人
 - (C)領有建築師證書者,依申請可取得專業設計技術人員及專業施工技術人員之資格
 - (D)壁紙、壁布與地氈之黏貼不屬於室內裝修工程
- 74 施工過程遇有疑義時,若無特別規定,下列設計圖說資料之優先順位爲何?①發包圖面 ②標準施工規範 ③特記施工規範 ④質疑回答

(A)(4)(3)(1)(2)

(B)(1)(3)(4)(2)

(C)(4)(1)(3)(2)

(D)(1)(4)(3)(2)

75 政府將工程採購中之設計與施工、供應、安裝等,併於同一採購契約辦理招標,此種採購方式稱為 下列何者?

(A)共同承包(JV)

(B)總包 (General contract)

(C)興建營運後轉移(BOT)

(D)統包 (Turn-key)

76 依內政部之鋼骨鋼筋混凝土構造設計規範與解說,「施工詳圖」應由下列何者繪製?

(A)建築師

(B)結構技師

(C)承浩人

(D)監造人

- 77 專案管理(PCM)為現行制度之技術服務項目之一,下列項目中,何者為其較合適之服務內容?
 - (A) 申報開工、工程爭議處理、施工監造
 - (B)工程爭議處理、施工監造、申請綠建築標章
 - ©工程界面協調、工程爭議處理、協助業主辦理建築師招標作業
 - (D)代辦接水接電、協助業主辦理驗收、申請建造執照
- 78 在進度管制上採用要徑法(CPM)時,有關施工要徑之敘述,下列何者正確?
 - (A)要徑最多一條
- (B)要徑至少一條
- (C)可能零條
- (D)至多五條
- 79 依行政院環境保護署規定,下列之施工條件何者不需要經過危險性工作場所之審查申請?
 - (A)45 公尺高之集合住宅
 - (B)建築面積 1000 平方公尺之地下四層公共停車場
 - (C)梁底淨高9公尺之現場澆灌鋼筋混凝土一樓廠房
 - (D)地下室開挖深度 16 公尺之辦公建築
- 80 下列有關建築及水電工程界面整合事官之敘述,何者錯誤?
 - (A)管路除平面圖套繪外,並應注意高程的配置,並標示相關尺寸
 - (B) 自動化辦公室樓板,往往應配置地板線槽,其出口高程須與混凝土結構體完成面平齊
 - (C)建築土木標於組立模板時,有關管線、設備、吊掛物等,須先確定界面位置,由水電包商負責預埋
 - (D)照明設備與泡沫噴頭應配合設置於風管下方